DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

INWESTOR: ORANGE Polska S.A.	PROJEKT: HFC Systems sp. z o.o. ul. K. Potockiej 25 60-211 Poznań tel. 061 8861177, fax. 061 8861178
OBIEKT: **Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami w m. Rychlik**	opracował: Mariusz Szlachta projektował: M.Kubiak sprawdził: Paweł Maliński
TEMAT: Trasa przebiegu rurociągu kablowego, przyłączy światłowodowych oraz podwieszanych kabli telekomunikacyjnych	WERSJA: 1.0 SKALA 1:500 ARKUSZ: 1/3 RYSUNEK: 2 DATA: 02.2018r.

LEGENDA:
- rurociąg kablowy 1x40/3,7
- mikrorurka układana w istniejącym rurociągu 1xHDPE40/3,7 z 1 mikrorurką 10/8
- kabel dołączeniowy napowietrzny
- kabel instalacyjny napowietrzny FA-DOFC-2J
- kabla FA-DOFC-2J podwieszanego (budowany w innym zadaniu)
- zapas kabla FA-DOFC-2J pozostawiony na ostatnim słupie przed działką prywatną
- mufoprzełącznica na słupie - opis na rysunku
- słup telefoniczny 7m
- granice działek ewidencyjnych

N

2 x zapas

sł. nr SULĘCIN-BRZEZNO-RYCHLIK/139

RYCHLIK/OSD012
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 109/10 (obok bud. nr 29)
N: 52°24'16,9473" E: 15°3'28,5904"
dł. tras. 400,0m/dł. inst. 470,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 10,0m/dł. inst. 40,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 60,0m/dł. inst. 90,0m

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181822
dł. tras. 155,0m/dł. inst. 185,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD011 - RYCHLIK/OSD012]

sł. nr SULĘCIN-BRZEZNO-RYCHLIK/140

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 20,0m/dł. inst. 50,0m

kabel MI-MKP-5,7-12J (1x12J) - OKW181822
dł. tras. 245,0m/dł. inst. 285,0m
układany w mikrorurce koloru czerwonego FP-MR-C-10/8
w istniejącym rurociągu kablowym 1xRHDPE 40/3,7
z istniejącą jedną mikrorurką 10/8 (kolor pomarańczowy)
dł. tr. 245,0m / dł. inst. 255,0m
[Relacja: RYCHLIK/OPP001 - RYCHLIK/OSD011]

ŁĄCZY ARKUSZ 2

RYCHLIK/OSD011
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 109/10 (obok bud. nr 27)
N: 52°24'12,1845" E: 15°3'26,6200"
dł. tras. 245,0m/dł. inst. 285,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 40,0m/dł. inst. 70,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 75,0m/dł. inst. 105,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 25,0m/dł. inst. 55,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 65,0m/dł. inst. 95,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 65,0m/dł. inst. 95,0m

nr 3