DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ŁĄCZY ARKUSZ 2

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 75,0m/dł. inst. 105,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 50,0m/dł. inst. 80,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 30,0m/dł. inst. 60,0m

RYCHLIK/OSD004
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 109/10,(obok bud. nr 14)
N: 52°23'57,3722" E: 15°3'19,8565"
dł. tras. 490,0m/dł. inst. 590,0m

sł. nr LL01/40/152/A01

4 x zapas

sł. nr LL01/40/152

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 50,0m/dł. inst. 80,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 45,0m/dł. inst. 75,0m

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 90,0m/dł. inst. 120,0m

zapas

sł. nr LL01/40/153
- do uszczudlenia

kabel ADSS-24J (6x4J) - OKW181820
dł. tras. 150,0m/dł. inst. 180,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD004 - RYCHLIK/OSD005]

sł. nr LL01/40/154
- do przestawienia w nowe miejsce
i uszczudlenia

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 75,0m/dł. inst. 105,0m

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181820C
dł. tras. 85,0m/dł. inst. 115,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD005 - RYCHLIK/OSD007]

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181820B
dł. tras. 95,0m/dł. inst. 125,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD005 - RYCHLIK/OSD006]

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 45,0m/dł. inst. 75,0m

2 x zapas

sł. nr LL01/40/155
- do przestawienia w nowe miejsce
i uszczudlenia

RYCHLIK/OSD007
1 x splitter 1x8
przełącznica naścienna
N-UPOINT-EX-1x12-2L
Rychlik 16
N: 52°23'52,1328" E: 15°3'21,5259"
dł. tras. 725,0m/dł. inst. 885,0m

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181820C
dł. tras. 85,0m/dł. inst. 115,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD005 - RYCHLIK/OSD007]

słup 15
zapas

słup 16

kabel abonencki
napowietrzny FA-DOFC-2J
dł. tras. 20,0m/dł. inst. 50,0m

RYCHLIK/OSD005
mufoprzełącznica
FA-MP1-18-24-PM
1 x splitter 1x8
Rychlik dz. 109/10 (obok bud. nr 16)
N: 52°23'52,8942" E: 15°3'18,3572"
dł. tras. 640,0m/dł. inst. 770,0m

RYCHLIK/OSD006
1 x splitter 1x8
przełącznica naścienna
N-UPOINT-EX-1x12-2L
Rychlik 16A
N: 52°23'52,9908" E: 15°3'21,1253"
dł. tras. 735,0m/dł. inst. 895,0m

kabel ADSS-12J (3x4J) - OKW181820B
dł. tras. 95,0m/dł. inst. 125,0m
podwieszany na podbudowie słupowej
[Relacja: RYCHLIK/OSD005 - RYCHLIK/OSD006]

nr 18A

LEGENDA:
- ruroci\u0105g kablowy 1x40/3,7
- mikrorurka układana w istniejącym ruroci\u0105gu 1xHDPE40/3,7 z 1 mikrorurką 10/8
- kabel doziemiczy napowietrzny
- kabel instalacyjny napowietrzny FA-DOFC-2J
- trasa kabla FA-DOFC-2J podwieszanego (budowany w innym zadaniu)
- zapas kabla FA-DOFC-2J pozostawiony na ostatnim słupie przed działką prywatną
- mufoprzełącznica na słupie - opis na rysunku
- słup telefoniczny 7m
- granice działek ewidencyjnych

INWESTOR:	ORANGE Polska S.A.
PROJEKT:	HFC Systems sp. z o.o. ul. K. Potockiej 25 60-211 Poznań tel. 061 8861177, fax. 061 8861178
OBIEKT:	**Budowa linii światłowodowej wraz z przyłączami w m. Rychlik**
TEMAT:	Trasa przebiegu ruroci\u0105gu kablowego, przyłączy światłowodowych oraz podwieszanych kabli telekomunikacyjnych
opracował:	Mariusz Szlachta
projektował:	M.Kubiak
sprawdził:	Paweł Maliński
WERSJA:	1.0
SKALA	1:500
ARKUSZ:	3/3
RYSUNEK:	2
DATA:	02.2018r.