

Uśrednione nakłady czasowe dla czynności realizowanych w trakcie wciągania kabli				
Nazwa czynności	Długość wciąganego kabla km	Maksymalny czas potrzebny na wciągnięcie kabla miedzianego/światłowodowego *	Akceptowalny przez OPL czas realizacji prac przez OA/wykonawców dni	Nazwa czynności
Wciąganie w istniejącą kanalizację	0,5	7	2	Budowa nawiązania **
	0,8	10	2	
	1	12	2	
	1,5	18	3	
	2	24	4	
	2,5	30	5	
	3	36	5	
	3,5	42	6	
	4	48	6	
	4,5	54	7	
	5	60	7	

\* Czasy wskazane dla realizacji pracy wciągania kabli, nie przewidują czasu koniecznego na usunięcie niedrogi

\*\* Nawiązanie - wprowadzenie lub wyprowadzenie przez Operatora/JST do/z Kanalizacji kablowej, ułożonych w jednym kierunku kabli lub kabli wraz z rurociągami kablowymi do/z otaczającego gruntu, studni kablowych (Ramowa oferta TP o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie k

Łączanie kabli do kanalizacji kablowej.			
Element infrastruktury	Łączna ilość szt.	Maksymalny czas potrzebny na budowę nawiązania h	Akceptowalny przez OPL czas realizacji prac dni
otwory	2	6	2
	4	12	2
	6	18	2
	8	24	3
	10	30	4
	12	36	4
studnie	2	4	2
	4	8	2
	6	12	2
	8	16	3
	10	20	3

ożności kanalizacji OPL.

ch współbieżnie

h, obiektów budowlanych czy nieruchomości budynkowych  
analizacji kablowej 2012).